BOWIE POWER STATION
ANNUAL CALCULATED PTE

	Total Project Emissions (tons/year)												
Emission Source	**NO_x**	**CO**	**VOC**	**SO_2**	**PM**	**PM_{10}**	**$PM_{2.5}$**	**HAP**	**CO_2**	**CH_4**	**N_2O**	**SF_6**	**CO_2e**
Turbine and Duct Burner Total	138.93	161.08	29.94	30.00	62.54	62.54	62.54	2.96	1,751,084.50	33.02	3.30	—	1,752,893.83
Auxiliary Boiler Total	0.12	0.42	0.05	0.02	0.08	0.08	0.08	2.05E-02	1315.23	0.02	0.002	—	1,316.59
Fire Pump Total	0.06	0.04	0.004	0.00	0.003	0.003	0.003	3.53E-04	14.969	0.001	0.0001	—	15.02
Cooling Tower Total	—	—	0.64	—	5.67	3.83	1.82	6.45E-01	—	—	—	—	—
Evaporation Pond Total	—	—	2.15E-04	—	—	—	—	2.15E-04	—	—	—	—	—
Circuit Breakers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0045	102.60
Project Total	**139.12**	**161.54**	**30.64**	**30.03**	**68.29**	**66.45**	**64.45**	**6.59**	**1,752,414.70**	**33.04**	**3.30**	**0.0045**	**1,754,328.04**